

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 沖縄-那覇SR SU17 様

業者 様

商品名 ELEENA エリーナ

作成日 2024年2月10日
プラン番号 5601A-2311-0236T
現場番号 C3539499

タカラスタANDARD株式会社
◆沖縄支店 販売課
沖縄県那覇市真地166-1
TEL 098-835-6666 / FAX 098-835-6655

◆那覇ショールーム
TEL 098-835-6688 / FAX 098-888-4444

商品御見積金額 **¥916,800 (税込 ¥1,008,480)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥87,500 (税込 ¥96,250)**

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》

洗面本体サイズ 120cm

カウンター高さ 85cm

扉カラー グレイッシュマロニエ・引手ブロンズ

カウンター クォーツストーン・フラットカウンター

カラー サンディヘイズ

ミラー フェイスクリアミラー+フェイスクリアミラー

水栓① ホース引出式泡沫水栓

カラー① ブラックタイプ

水栓② -

カラー② -

ガス種 未定

周波数 60Hz

◆ 御確認事項

★本見積書は商品代金とその搬入・組立・設置費に関するものです。給排水(止水栓含む)、ガス、ダクト、電気の事前配管・事後接続工事及び、商品取付面下地(補強)、コア抜き工事等建設業区分工事全般は別途工事になりますので御了承下さい。

★御見積書有効期間は30日です。過ぎている場合は仕様・価格の確認をお願い致します。

★上記商品には、止水栓は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

※階上設置の場合、別途搬入費が発生する可能性があります。
※組付け費は別途となっております。
※新たに施工キットの手配が必要です

--	--

No.*

御名前 沖縄-那覇SR SU17

様

現場番号	C3539499	プラン番号	5601A-2311-0236T	作成日	2024/2/10
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ミラー	フェイスクリアミラー1面鏡、コートあり	SEM-045M1AHYTA-1	1	104,000	104,000
2	ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡、コートあり	SEM-075M3AHYTA-1	1	127,500	127,500
3	ミドルミラー		SFW-121BN(A--)-1	1	14,000	14,000
4	手元照明	60・75・90・100・120間口用	SENLED-350MCH(1)	1	7,500	7,500
5	カウンタートップ	片寄せボウルタイプ・クォーツストーンカウンター	C-EGAS120NRA(Eサ-2	1	145,200	145,200
6	ボウルキャビネット	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX075HCX(E1TGBX-3	1	138,000	138,000
7	片寄せボウルユニット		S-EASD045XCXCE1TGB-2	1	67,000	67,000
8	片寄せボウルユニット用脚	高さ85cm用	DU-B 85(H)	1	8,600	8,600
9	水栓	エコタイプホース引出式泡沫水栓、ブラック	K47531EJ-MDP-TN	1	75,000	75,000
10	エンドカバー	片寄せボウルユニット用	SEC-DPA (E1T)	1	13,500	13,500
11	エンドカバー	ウォールキャビネット用	SEC-WPA (E1T)	1	11,000	11,000
12	片寄せボウルチェア		DXチェア-B(H)	1	41,500	41,500
13	洗面ルームヒーター		S-ERTW090XCX(E1TGB-3	1	99,000	99,000
14	ウォールキャビネット		S-EWTW030XRX(E1TGB-3	1	29,500	29,500
15	見切り対応フィラー	ウォールキャビネット用	ミキリSW10N	1	1,000	1,000
16	見切り対応フィラー	洗面下台、ミラー用	ミキリSE10N-1	1	2,800	2,800
17	施工キット	1面鏡・ミラーパネル・ミドルミラー・洗面パネル用	SCUセコウキット	1	1,600	1,600
18	台輪スペーサー	洗面下台フロート用	S-DB 75G-85	1		
19	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きL+フック、チャコールグレー	MGSK コモノックL (CG	1	3,900	3,900
20	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、チャコールグレー	MGSK タオルハンガー-S (CG	2	1,100	2,200
21	ポップアップつまみ	ブラック	SVつまみカイト BK	1	8,000	8,000
	間仕切り名人	APタイプ	MGマジキリアP030-320	1	2,500	2,500
	間仕切り名人	APタイプ	MGマジキリアP030-420	2	2,500	5,000
	間仕切り名人	ASタイプ	MGマジキリアS240-420	1	5,000	5,000
	エレーナ搬入費	現場搬入		1	3,500	3,500
洗面化粧台合計				27		¥916,800
商品総合計				27		¥916,800

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

御名前 沖縄-那覇SR SU17 様

現場番号	C3539499	プラン番号	5601A-2311-0236T	作成日	2024/2/10
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

《参考》別途 商品組付費






洗面化粧台商品組付費

¥87,500 (税込 ¥96,250)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

■必ずご確認ください。
 ・天井高さとの製品の総高さを十分にご確認ください。
 ・《 》内寸法は参考寸法です。
 ■表示記号について
 ・SP:洗面パネル
 ■ドレッサーの【★注】部はオープンのため、壁面が見えます。




Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SU17様邸
 現場番号： C3539499
 沖縄支店 販売課

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
 プラン番号： 5601A-2311-0236T
 担当営業：

姿図 1 縮尺： 1 / 30
 作成日： 2024年2月10日
 担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SU17様邸

現場番号： C3539499

沖縄支店 販売課

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ

プラン番号： 5601A-2311-0236T

担当営業 :

姿図 2

縮尺： 1 / 30

作成日： 2024年2月10日

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
	タイプ	2段スライドタイプ
		フロートタイプ
	扉カラー	ケイメイセラロエ・引手フ'ロス'
	引手種類	-
	天板形状・開口	片寄せボウルタイプ
		120cm
	奥行	奥行60cm
	天板高さ	85cm
	洗面パネルカラー(左)	-
	見切り・エッジ材(左)	-
洗面パネルカラー(右)	-	
見切り・エッジ材(右)	-	

■商品仕様書(本体側)

品目	仕様			備考
天板	材質	クォーツストーン	色 サンディヘイズ	
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	扉・引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(オプション)	ドレッサーチェアー		
	排水タイプ	ジャバラ		
	設備仕様(下台)	水栓1	ホーロー引出式泡沫水栓 K47531EJ-MDP-TN	色 ブラック
水栓2		-		
ミラーキャビネット1	本体	フェイスリフミラー-1 面鏡、コートあり		100V
	品名	SEM-045M1AHYTA-1		
	キャビネット材質	木製	色 ホワイト	
ミラーキャビネット2	本体	フェイスリフミラー-3 面鏡、コートあり		100V
	品名	SEM-075M3AHYTA-1		
	キャビネット材質	木製	色 ホワイト	
ミラーキャビネット3	本体	-		
	品名	-		
	キャビネット材質	-		
ミラーパネル	材質	ミラー製	色 -	
窓下棚	材質	-		
エンドパネル	材質	-		
小型電気温水器	本体	-		

■商品仕様書(周辺収納側)

品目	仕様		備考
ツールユニット	本体	-	
	底板	-	
	扉・引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
	ウォールキャビネット	本体	木製
ウォールキャビネット	底板	木製	
	耐震ラッチ	-	
ウォールキャビネット	部品	-	
	ルームヒーター	本体(吊戸一体)	洗面ルームヒーター(吊戸棚一体型)
ウォールキャビネット	本体(ミラー上設置)	-	
	ランドリーウォールキャビネット	本体	-
ランドリーウォールキャビネット	底板	-	
	部品	-	
エンドパネル	材質	-	

基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。




■洗面化粧台 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』


工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事			建設工事外	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	洗面 化粧台 取付	
設置前工事	1	大工	建築壁の下地工事	○				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	○				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
	3	電気	電気配線事前工事			○		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		○			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		○			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		建設工事 外区分	洗面化粧台の取付				□	洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記 1】				□	化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				□	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				□	トールユニット等を取付ける作業
			排水部品の組立 【注記 2】				□	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】				□	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】				□	製品間の隙間を仕上げる処理作業
	試運転・完成検査 【注記 4】				□	完成後の試運転、性能確認検査		
設置後工事	3	電気	化粧キャビネット(ミラー等)の電気工事			○		化粧キャビネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
	4		給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	建築側排水配管への接続工事		○			排水部品と建築側排水配管の接続、検査

- ※【注記 1】 原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】 給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する機会が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する機会がある
- ※【注記 4】 製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う機会が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する




- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・◀ ▶内寸法は参考寸法です。
- 下地図の見方、表示記号について
 - ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・SP：洗面パネル


- ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
 - これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定のブラケットを使用してください。
 - 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。




- 必ずお読みください
 - 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・壁面開口
 - ・給排水配管、電気配線、接続工事
 - 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
 - 洗面パネルを設置する壁面下地は、石膏ボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄-那覇SR SU17様邸
現場番号： C3539499
沖縄支店 販売課

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
プラン番号： 5601A-2311-0236T
担当営業：


下地図 1 縮尺： 1 / 30
作成日： 2024年2月10日
担当アドバイザー：

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さや製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・SP：洗面パネル
- その他
 - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品になります。

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊙	排水位置	㌉	電源取出位置




⊔ : 点検口



- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・壁面開口
 - ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。
(トラッキング現象の原因になります。)
- 4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVVFケーブルφ1.6または2.0単線が適合します。

■機器類電源詳細

1	洗面ルームヒーター用電源	20A-100V	コード必要長さ500mm	㌉
2	ミラー用電源(17)	15A-100V	コード必要長さ300mm 長さ1700mm電源コードが付属	㌉
3	ミラー用電源(24)	15A-100V	コード必要長さ300mm 長さ2400mm電源コードが付属	㌉



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 沖縄一那覇SR SU17様邸
現場番号： C3539499
沖縄支店 販売課

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
プラン番号： 5601A-2311-0236T
担当営業：

設備図 1 縮尺： 1 / 30
作成日： 2024年2月10日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

<p style="text-align: center;">水栓参考図</p> <p><K47531EJ-MDP-T*></p> <p style="text-align: center;">消費電力: 1303W</p>	<p style="text-align: center;">ミラーキャビネット 詳細図</p> <p><SEM-075M3AHYTA></p> <p style="text-align: right;">電気工事</p> <p style="text-align: center;">ミラー固定位置: 6箇所</p> <p style="text-align: center;">消費電力: 1303W</p>	<p style="text-align: center;">洗面ルームヒーター 参考図</p> <p style="text-align: right;">電気工事</p> <p style="text-align: center;">消費電力: 1365W</p> <p>■ 留意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 配線加工は必ず、「有資格者」が行ってください。 屋内配線コードの被覆は、適量むかないと接触不良やショートのおそれがあります。 屋内配線コードの被覆は、極性に注意して導体が露出しないようにコンセントの奥までしっかり差し込んでください。 屋内配線コードを差し込んだ後、一度引っ張り接続の確認をしてください。 この電源端子台はφ1.6~φ2.0の単線専用です。より線は絶対に使用しないでください。 	
<p style="text-align: center;">ミラーキャビネット 詳細図</p> <p><SEM-045M1AHYTA></p> <p style="text-align: right;">電気工事</p> <p style="text-align: center;">ミラー固定位置: 4箇所</p> <p style="text-align: center;">消費電力: 1303W</p>	<p style="text-align: center;">ミドルミラー 詳細図</p> <p><SFW-121BN(A--)></p> <p style="text-align: right;">モール固定位置: 8箇所</p> <p style="text-align: center;">消費電力: 1303W</p>	<p style="text-align: center;">エンド取り合い詳細図</p> <p style="text-align: right;">【右側】</p> <p style="text-align: center;">消費電力: 1303W</p> <p>■ 留意事項</p> <p>引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。</p>	
<p>Takara standard タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称: 沖縄-那覇SR SU17様邸 現場番号: C3539499 沖縄支店 販売課</p>	<p>ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ プラン番号: 5601A-2311-0236T 担当営業:</p>	<p>詳細図 1 縮尺: FREE 作成日: 2024年2月10日 担当アドバイザー:</p>