

ぴったりサイズ木製システムキッチン 御見積書

御名前 静岡-富士SR SK15 様

業者 様

商品名 Refit リフィット

商品
御見積金額 **¥619,300 (税込 ¥681,230)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥88,000 (税込 ¥96,800)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

御見積仕様

(キッチン)

キッチン本体サイズ I型255cm

天板高さ 85cm

扉カラー ウッドダーク

引手 レール引手(シルバー)

キッチンパネル ウッドマイルドホワイト

ワークトップ材質 人造大理石

カラー シャイングレー

水栓 シングルレバー水栓

食器洗い乾燥機 なし

加熱機器 60cmホーロートップガスコンロ

レンジ機器 なし

ガス種 未定

周波数 未定

御確認事項

御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約2週間程度いただきます。

商品の仕様価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には弊社へお問い合わせ、またはカタログにてよく御確認下さいませよう願ひ致します。

工事費には給排水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

この御見積書の有効期間は30日間です。

作成日 2022年4月23日
プラン番号 2310B-2204-0250T
現場番号 C3378216

タカスタンダード株式会社
富士ショールーム
静岡県富士市入山瀬526-1

TEL 0545-72-2435 / FAX 0545-72-2438
沼津営業所
TEL 055-924-3670 / FAX 055-924-3671

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
渡辺		相川

備考

No.*

御名前 静岡-富士SR SK15

様

現場番号	C3378216	プラン番号	2310B-2204-0250T	作成日	2022/4/23
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	Zシンク(小物置き)	MKIQ255 GALD-N	1	69,400	69,400
2	シンクキャビネット	スライド、ホーロー底板有、見切り無	F-RNSM105ウ-5MAPホ-A	1	64,800	64,800
3	調理台キャビネット	スライド2段引出、ホーロー底板有	F-TDSB075 -5MAPホ-A	1	32,000	32,000
4	コンロ用キャビネット	スライド、ホーロー底板有、見切り有	F-KJSB075 R5MAPホ-A-3	1	29,000	29,000
5	水栓	シングルレバー水栓	KXS871JT	1	14,000	14,000
6	ガス加熱機器(ホーロートップ)	片面焼き、シルバー	TN36AV60	1	46,500	46,500
【ベースキャビネット小計】				6		255,700
7	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付、扉手掛	W-M A045 LPGAPホ-Y-D	1	14,600	14,600
8	ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ、耐震ラッチ付、扉手掛	W-M A045ZLPGAPホ-Y-D	1	14,600	14,600
9	電動昇降吊戸棚	乾燥タイプ、シルバー	KEL-C090D36	1	148,000	148,000
10	レンジフード(本体)	シロッコファン、シルバー、加熱機器連動	VRAT-752ARCL(V)	1	68,000	68,000
	レンジフード用前面パネル	扉同色	P-VRA75C615(APホ-)	1	9,500	9,500
	レンジフード別売部品	前面パネル取付金具	VRATメンサイカナゲ75A(V)	1	4,500	4,500
11	リモコン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
12	どこでもラック(アルミホーロータイプ)	小物置き、パールホワイト	MGH-KR(W)	1	5,000	5,000
13	どこでもラック(アルミホーロータイプ)	レードル掛け、パールホワイト	MGH-KH(W)	1	5,000	5,000
14	どこでもラック(アルミホーロータイプ)	フキン掛け、パールホワイト	MGH-FH(W)	1	5,500	5,500
15	どこでもラック	レシピ立て	MGSK レシピ立て (W)	1	2,500	2,500
16	間仕切り名人	食器用間仕切りポール	MGマシキリホ-ルJ4	1	2,700	2,700
17	排水トラップセット		STトラップMSK-J	1	1,700	1,700
18	水栓別売部品	逆止弁	ギャクシベンKXS	1	800	800
19	天板オプション		ジャバラセット	1	600	600
キッチン合計				21		¥540,700

御名前 静岡-富士SR SK15

様

現場番号	C3378216	プラン番号	2310B-2204-0250T	作成日	2022/4/23
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルPタイプ	フロントパネル270、ウッドマイルドホワイト	PZFN-270 (YWH)	1	22,000	22,000
2	ホーローキッチンパネルPタイプ	サイドパネル(長尺仕様)、ウッドマイルドホワイト	PZS-90HN (YWH)	2	19,800	39,600
3	KP用エッジセット	樹脂製、ホワイト	KPEッジセットJ (MW)-2	2	2,800	5,600
4	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコウキットS(W)-1	2	5,700	11,400
キッチンパネル合計				7		¥78,600

商品総合計	28	¥619,300
-------	----	----------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費





キッチン商品組付費 ¥54,000 (税込 ¥59,400)

キッチンパネル商品組付費 ¥34,000 (税込 ¥37,400)

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

■必ずご確認ください。
 ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 ・《 》内寸法は参考寸法です。
 ■表示記号について
 ・KP：キッチンパネル




Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 静岡-富士SR SK15様邸
 現場番号： C3378216
 富士ショールーム

ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット
 プラン番号： 2310B-2204-0250T
 担当営業： 渡辺

姿図 1 縮尺： 1 / 30
 作成日： 2022年4月23日
 担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 静岡-富士SR SK15様邸
現場番号： C3378216
富士ショールーム

ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット
プラン番号： 2310B-2204-0250T
担当営業： 渡辺

姿図 2

縮尺： 1 / 30

作成日： 2022年4月23日

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ぴったりサイズ木製システムキッチン ReFit リフィット
	タイプ	スライドタイプ
	扉カラー	ウッドダーク
	引手種類	レール引手(シルバー)
	天板形状・周口	I型255cm -
	奥行	65cm
	天板高さ	85cm
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	ウッドマイルドホワイト
	見切り・エッジ材	樹脂製

■商品仕様書(キッチン側)

品目	仕様		備考	
天板	材質	人造大理石	色 シャイングレー	
	シンク	ステンレスシンク(Z)	色 ステンレス	
	部品	-		
		-		
		-		
-				
下台	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー底板		
	引出し	化粧ボード(一部樹脂製)		
	レール・丁香	ローラーレール		
	部品(標準)	-		
	部品(オプション1)	-		
	部品(オプション2)	-		
設備仕様(下台)	水栓1	KXS871JT		
	水栓2	-		
	食器洗い乾燥機	-		
	加熱機器(本体)	TN36AV60	色 シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ホーロートップ	色 ブラック	
	加熱機器(レンジ)	-		
吊戸棚	本体	化粧ボード	色 ホワイト	
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
レンジフード	品名	VRAT-752ARCL(V)	色 シルバー	
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)		
	部品	-		
		RHリコー2、VRATのサイズが75A(V)		
設備仕様(上台)	照明ユニット	-		
	アイラック	-		
	電動昇降吊戸棚	KEL-C090D36	100V	
	昇降棚	-		
エンドパネル	材質	-		
天井幕板	品名	-		

■商品仕様書(周辺収納側)

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	周辺引手	-	
	キッチンパネル	-	
ツールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁香	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
家電収納	本体	-	
	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様(上台)	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
天井幕板	品名	-	

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事		建設工事外		作業内容	
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		キ ッ チ ン 取 付
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○			レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	○				ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事	
			幕板取付壁下地処理工事	○				天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
			アンカー、吊ボルト工事	○				吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事	
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○		建築物の事前ダクト配管等の工事	
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○				キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
			レンジフードの電気工事			○		建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事	
			IH調理機器の電気工事			○		IH調理機器専用の200Vの事前電気工事	
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○		照明器具等の電気工事	
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○		電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○		食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事		
		ガス調理機器のガス配管工事		○			ガス調理機器用の事前ガス配管工事		
5	管	排水配管の立上げ工事		○			キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事		
		給水・給湯配管の立上げ工事		○			キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
		食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○			食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管工事		
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填 【注記 2】				<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			レンジフードの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	本体及び化粧パネルを取付ける作業	
			ウォールキャビネットの取付				<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業	
			電動昇降吊戸棚の取付				<input type="checkbox"/>	電動昇降吊戸棚を取付ける作業	
			ベースキャビネット・ワークトップの取付				<input type="checkbox"/>	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業	
			排水部品の組立 【注記 3】				<input type="checkbox"/>	排水部品とシンクの組立	
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)	
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
			試運転・完成検査 【注記 4】				<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事		2 3	ウォールキャビネット照明器具工事			○		事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
			電気配線器具の取付			○		スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
			レンジフードとダクト接続工事		○			建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
		4	ガス	その他電化機器の工事			○		電化機器と電源線、アースの接続工事
		5	管	ガス調理機器のガス配管接続工事				<input type="checkbox"/>	ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
給水・給湯配管と水栓の接続工事				○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査		
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○		オプション機器と一次側給排水の接続、検査		
			建築側排水配管への接続工事		○		キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
 ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
 ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。

・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。


・KP：キッチンパネル

■吊戸棚取付注意事項

●吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ

（トラスタッピンネジ4.5×60）を使用してください。

●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。



■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置




固定下地位置

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	アース付コンセント位置
⊙	排水位置	⊖ET	アースターミナル付コンセント位置
⊕	ガス配管位置	g	電源取出位置
⊖	電源位置		


⊖ : 点検口




- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事がようになります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	電動昇降吊戸棚用電源アース	100V・コト、必要長さ1m	g
2	レンジフード用電源	15A-125V E付埋込コンセント 消費電力145W	⊖E




*ダクト配管可能範囲は詳細図参照



Zシンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)

管工事




レンジフード詳細図

<VRAT-752 L排気>

木製前面パネルタイプ

後方および左右排気口位置はVMH丸アケ金具L使用時の寸法です。
アルミダクト使用時の排気位置はダクト配管可能範囲を参照ください。
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。




消費電力: 145W

横引配管有効寸法 詳細図

【調理キャビネット】

▨ : 配管スペース


スライド標準タイプ



ガス配管例図

<TN36AV60>


ガス配管工事



レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲

<VRAT 風圧シャッター L排気>


管工事







注)
●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

キャビネット引出寸法 詳細図

【シンクキャビネット】



<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【調理キャビネット】</p> 	<p>エンド取り合い詳細図</p> <p>【キッチン本体 左側】</p>  <p>■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。</p>	
<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【コンロキャビネット】</p> 	<p>エンド取り合い詳細図</p> <p>【キッチン本体 右側】</p>  <p>■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。</p>	