ホーローシステムキッチン 御見積書

| 御名前 東京-新 | 立川 SK6 | 様 | | | ページ 1/3 |
|---|--|------|--------------|--------------------------------|---|
| 業者 | <u> </u> | 様_ | 作成日 プラン番号 | 2021年4月23日 1404G-2005-0001T | タカラスタンダード株式会社 立川営業所 東京都立川市幸町1-26-2 |
| 商品名 LEMUR | RE VEI- | | 現場番号 | C0344842 | 宋宋即立川中年 17-20-2 TEL 042-537-0770 / FAX 042-537-0791 |
| (<u>)</u> () () () () () () () () () () () () () | | います。 | | | 立川ショールーム TEL 042-537-0811 / FAX 042-537-0805 担当営業 担当アドバイザ- プラン作成者 |
| 商品組付費は | 金額には商品組付費は含まれておりません。 は現場の状況により変動する事があります。 昜・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。 | | | | 五ヶ山 若林 |
| 御見積仕様 | | | | | |
| (キッチン) | | | | | |
| キッチン本体サイズ | I型255cm | | | | |
| 天板高さ | 85cm | | | | |
| 扉カラー | ロース゛ウット゛ホワイト・シルハ゛ーモール | | | | |
| キッチンパネル | ドラマチックホワイト | | | | |
| 引手タイプ | ステンレスハンドル引手タイプ | | | | |
| ワークトップ材質 | クォーツストーン | | | | |
| カラー | ジュエルブラック | | | | |
| 水栓 | ハンドシャワー水栓 | | | | |
| 食器洗い乾燥機 | なし | | | | |
| 加熱機器 | 60cmホーロートップ ガ スコンロ | | | | |
| レンジ機器 | なし | | | _ | |
| ガス種 | LPG | | | | |
| 周波数 | 50Hz | | | | |
| /m | | | | | |
| 御確認事項 | | | | | |
| | | | | | |

No.

| 現場番号 | C0344842 | プラン番号 | 1404G-2005-0001T | 作成日 | 2021/4/23 |
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|
|------|----------|-------|------------------|-----|-----------|

御見積明細 キッチン

| NO | <u>兄傾呪細 キッテノ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8</u> | 仕様 | 品番 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----|--|---------------------------------------|--|----|---------|------------|
| 1 | 高級人造石ワークトップ | 家事ら〈シンク(ホワイト) | IQIカ255 TARテ-2 | 1 | 294,000 | 294,000 |
| 2 | 高級人造石ワークトップ | パックガ゚ート゚ | IQI-255R7 | 1 | 14,000 | 14,000 |
| 3 | シンクキャビネット | 足元スライド、フロントボケット、うちにもホーロートレイ | F-RNVM105P-5(LXWHG | 1 | 208,000 | 208,000 |
| 4 | 調理台キャビネット | 足元スライド(3段引出、ホーローインナーケース、ホーローインナースライド) | F-TGVM075T-5(LXWHG | 1 | 137,000 | 137,000 |
| 5 | コンロ用キャビネット | 足元スライド、ミキリ対応 | F-KTVM075IL5(LXWHG | 1 | 113,500 | 113,500 |
| 6 | 水栓 | ハンドシャワー水栓 | K8790JT | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 7 | ガス加熱機器(ホーロートップ) | 片面焼き、ブラック | TN36-60 P | 1 | 42,000 | 42,000 |
| | 【ベースキャビネット小計】 | | | 7 | | 852,500 |
| 8 | ウォールキャビネット | 耐震ラッチ付 | W-M A120 -P(LXWHJ-D | 1 | 58,000 | 58,000 |
| 9 | ウォールキャビネット | レンジフード横タイプ、耐震ラッチ付 | W-M A045ZRP(LXWHJ-D | 1 | 30,500 | 30,500 |
| 10 | レンジフード(本体) | シロッコファン、シルバー | VRAT-902ARCR(V) | 1 | 71,000 | 71,000 |
| | レンジフード用前面パネル | 扉同色 | VZP-90-655H(XW) | 1 | 10,500 | 10,500 |
| 11 | リモコン | | RHリモコン-2 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| 12 | エンドパネル | 奥行65cmキャピネット・トール下台用 | EP-XN-85 (LXWHE | 1 | 12,500 | 12,500 |
| 13 | エンドパネル | ウォールミドル、電動昇降、VUSVDS用 | EP-WM (LXWHE | 1 | 9,000 | 9,000 |
| 14 | どこでもラック(アルミタイプ) | レードル掛け | MGD-KH(V) | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 15 | 間仕切り名人(デラックスタイプ) | A Pタイプ | MGマジキリAP030-320 | 2 | 2,400 | 4,800 |
| 16 | 間仕切り名人(デラックスタイプ) | A Pタイプ | MGマシ キリAP030-370 | 4 | 2,400 | 9,600 |
| 17 | 間仕切り名人(デラックスタイプ) | A Pタイプ | MGマジキリAP030-520 | 2 | 2,400 | 4,800 |
| 18 | 間仕切り名人(デラックスタイプ) | ASタイプ | MGマジキリAS240-420 | 2 | 4,900 | 9,800 |
| 19 | 間仕切り名人(デラックスタイプ) | A S タイプ | MGマジキリAS240-520 | 2 | 4,900 | 9,800 |
| 20 | 間仕切り名人(デラックスタイプ) | A Pタイプ、内引出用 | MGマジキリAP030-410U | 1 | 2,400 | 2,400 |
| 21 | かくせるホーローボックス | 間口75cm用 | トビラウラHS- 75N | 1 | 6,900 | 6,900 |
| 22 | まな板 | 家事ら〈シンク用 | マナイタVE | 1 | 6,500 | 6,500 |
| 23 | 水切り | 家事ら〈シンク用 | ミス・キリVE | 1 | 7,500 | 7,500 |
| 24 | 水切りプレート | 家事ら〈シンク用 | ミス [・] キリフ [・] レートVE | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 25 | 足元引出し下飾り板 | グレー | P-DX180S (G1) | 2 | 6,500 | 13,000 |
| | キッチン合計 | | | 34 | | ¥1,131,100 |

樣

| 現場番号 C0344842 | プラン番号 | 1404G-2005-0001T | 作成日 | 2021/4/23 |
|---------------|-------|------------------|-----|-----------|
|---------------|-------|------------------|-----|-----------|

御見積明細 キッチンパネル

| NO | 商品名 | 仕様 | 品番 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----|-----------------|-----------------------|---------------------------------|----|--------|---------|
| 1 | ホーローキッチンパネルPタイプ | フロントパネル135、ドラマチックホワイト | PZFN-135 (IDW) | 2 | 13,400 | 26,800 |
| 2 | ホーローキッチンパネルPタイプ | サイドパネル、ドラマチックホワイト | PZS-90 (IDW) | 1 | 23,900 | 23,900 |
| 3 | KP用エッジセット | 樹脂製、ホワイト | KPIyy tylJ (MW)-2 | 1 | 2,800 | 2,800 |
| 4 | パネル施工キット | シリコン色(ホワイト) | パ [・] ネルセコウキットS(W) - 1 | 1 | 5,700 | 5,700 |
| | キッチンパネル合計 | | | 5 | | ¥59,200 |

商品総合計 39 ¥1,190,300

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費

キッチン商品組付費 キッチンパネル商品組付費


¥124,000 (税込 ¥136,400) ¥37,000 (税込 ¥40,700)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
 - ・KP:キッチンパネル










| Takara standard |
|-----------------|
| タカラスタンダード株式会社 |

| 現場名称: 東京-新立川 SK6様邸 | ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー | 姿図 1 縮 尺: 1 / 30 |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| 現場番号: 00344842 | プラン番号: 1404G-2005-0001T | 作成日: 2021年4月23日 |
| 立川営業所 | 担当営業: | 担当アドバイザー: 五ヶ山 |



■商品仕様概要

| - 13 13 13 13 13 13 | | |
|---------------------|------------|--------------------------|
| | 商品シリーズ | ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー |
| | タイプ | 足元スライドタイプ |
| | 扉カラー | ロース・ウット、オワイト・ シルハ・ーモール |
| | 引手種類 | ステンレスハンドル引手タイプ |
| | 天板形状・間□ | I型255cm |
| 商品仕様 | | - |
| | 奥行 | 65 c m |
| | 天板高さ | 85 m |
| | キッチンパネル | 有 |
| | キッチンパネルカラー | ドラマチックホワイト |
| | 見切り・エッジ材 | 樹脂製 |

■商品仕様書(キッチン側)

| ■商品仕様書(キッ | / ナノ 駅 / | | | | |
|---------------|---------------|----------------------|------|-----------------|---------------------------|
| &B | | | 1 . | Τ | 備考 |
| | 材質 | 高級人造石 クォーツストーン | | ジュエルブラック | |
| | シンク | アクリル人造大理石シンク(家事らく) | 色 | ホワイト | |
| | | - | | | |
| 天板 | | ₹X`\$IJ7"ν-ト∨E | | | |
| | 部品 | EX. #IIVE | | | |
| | | ₹†19VE | | | |
| | | - | | | |
| | 本体 | ホーロー製 | 色 | ホワイト | |
| | 底板 | ホーロー製 | | | |
| | 引出し | ホーロー製 | | | |
| 下台 | レール・丁番 | ソフトクローズレール | | | |
| | かロノ在巻) | フロントポケット、引出用サイドカバー、か | くせるホ | ニーローボックス | |
| | 部品(標準) | - | | | |
| | 部品(オプション) | ホーローインナーケース・ホーローインナー | スライド | 、うちにもホーロートレイ | |
| | 水栓 1 | K8790JT | | | |
| | 水栓2 | - | | | |
| | 食器洗い乾燥機 | - | | | |
| 設備仕様(下台) | 加熱機器(本体) | TN36-60 P | 色 | プラック | |
| | 加熱機器(トッププレート) | | | ブラック | |
| | 加熱機器(レンジ) | - | | | |
| | 本体 | 化粧ボード | 色 | ホワイト | |
| 吊戸棚 | 耐震ラッチ | 有 | | <u> </u> | |
| | 部品 | 棚板 | | | |
| | 品名 | VRAT-902ARCR(V) | 色 | シルバー | 125V-15A (2芯コンセント) |
| | ファン仕様 | シロッコファン (排気タイプ) | | 1. | 120 (1011 (2 2 3 2 2 7) |
| | , , - (az)/r | - | | | |
| レンジフード | | - | | | |
| | 部品 | - | | | |
| | | RHリモコン-2 | | | |
| | 照明ユニット | - | | | |
| | アイラック | _ | | | |
| 設備仕様(上台) | 電動昇降吊戸棚 | _ | | | |
| | 昇降棚 | _ | | | |
| | 기가 (약약 TID) | ホーロー製 | 伝 | ローズウッドホワイト | |
| | | | | - A / / W / T | |
| エンドパネル | 材質 | _ | | | |
| | | _ | | | |
| 工业首振 | П <i>а</i> | _ | | | |
| 天井幕板 | 品名 | <u> </u> = | | | |

■商品仕様書(周辺収納側)

| 品目 | | 仕様 | 備考 |
|-------------|---------|----|----|
| | 周辺扉カラー | - | |
| 周辺仕様 | 周辺引手タイプ | - | |
| | キッチンパネル | - | |
| | 本体 | - | |
| | 底板 | - | |
| | 引出し | - | |
| トールユニット | レール | - | |
| | 丁番 | - | |
| | 耐震ラッチ | - | |
| | 部品 | - | |
| | 本体 | - | |
| もむいな コニット | 底板 | - | |
| カウンターユニット | レール | - | |
| | 丁番 | - | |
| 中央収益 | 本体 | - | |
| 家電収納 | 部品 | - | |
| 周辺カウンター | 材質 | - | |
| | 本体 | - | |
| 吊戸棚 | 耐震ラッチ | - | |
| | 部品 | - | |
| 設備仕様(上台) | アイラック | - | |
| +>. ₽ .¢→ n | ++55 | - | |
| エンドパネル | 材質 | - | |
| 天井幕板 | 品名 | - | |

| Takara standard |
|-----------------|
| タカラスタンダード株式会社 |

| │ 現場名称: 東京-新立川 SK6様邸 | ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー | 仕様表 縮 尺: 1 / 30 |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 現場番号: C0344842 | プラン番号: 1404G-2005-0001T | 作成日: 2021年4月23日 |
| 立川営業所 | 担当営業 : | 担当アドバイザー: 五ヶ山 |


基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、 ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

| ■ンステムキツテク 上事 | | <u> </u> | <u>~ /)</u> | | | | | | ナノ・ハス上来会『上事区ガル1トフ1ノ』 | |
|--------------|----------|----------|-------------------------|---|-----|------|--------|-------|--------------------------------|--|
| | | 業績区分 | 作業名称(区分) | | | | 建設工事外 | | | |
| 工事区分 | 部位(図) | | | | 管工事 | 電気工事 | 設備・ガス機 | キッチン取 | 作業内容 | |
| | | | | | | | 機器設置 | 付付 | | |
| | | | 外壁の開口工事 | 0 | 0 | | | | レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事 | |
| | | | 建築壁の下地処理工事 | 0 | | | | | ウォールキャピネット等の取付のための壁下地処理工事 | |
| | 1 | 大工 | 幕板取付壁下地処理工事 | 0 | | | | | 天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事 | |
| | 3 | 管 | アンカー、吊ボルト工事 | 0 | | | | | 吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事 | |
| | | | 換気機器用ダクトの関連工事 | | 0 | 0 | | | 建築物の事前ダクト配管等の工事 | |
| | | | キッチンパネル下地処理工事 | 0 | | | | | キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事 | |
| | | | レンジフードの電気工事 | | | 0 | | | 建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事 | |
| 設置前工事 | | | IH調理機器の電気工事 | | | 0 | | | Ⅰ 日調理機器専用の200 V の事前電気工事 | |
| | 2 | 電気 | ウォールキャビネット部分の電気工事 | | | 0 | | | 照明器具等の電気工事 | |
| | | | 電動昇降吊戸棚の電気工事 | | | 0 | | | 電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事 | |
| | | | 食器洗い乾燥機の電源・アース工事 | | | 0 | | | 食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事 | |
| | 4 | ガス | ガス調理機器のガス配管工事 | | 0 | | | | ガス調理機器用の事前ガス配管工事 | |
| | 5 | 管 | 排水配管の立上げ工事 | | 0 | | | | キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事 | |
| | | | 給水・給湯配管の立上げ工事 | | 0 | | | | キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事 | |
| | | | 食器洗い乾燥機の給排水配管工事 | | 0 | | | | 食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事 | |
| | | | キッチンパネルの取付 【注記 1 | 1 | | | | | 製品を加工して建築下地へ取付 | |
| | | | 製品間のシリコン充填 【注記 2 |] | | | | | 製品間の隙間を仕上げる処理作業 | |
| | | | レンジフードの取付 【注記 1 | 1 | | | | | 本体及び化粧パネルを取付ける作業 | |
| | | | ウォールキャビネットの取付 | | | | | | ウォールキャビネットを取付ける作業 | |
| システムキッチン | | 建設工事 | 電動昇降吊戸棚の取付 | | | | | | 電動昇降吊戸棚を取付ける作業 | |
| 本体取付・設置 | | 外区分 | ベースキャビネット・ワークトップの取付 | | | | | | ベースキャピネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業 | |
| | | | 排水部品の組立 【注記 3 | 1 | | | | | 排水部品とシンクの組立 | |
| | | | 水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1 | 1 | | | | | 水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付) | |
| | | | ビルトイン機器の取付 【注記 1 | 1 | | | | | ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業 | |
| | | | 試運転・完成検査 【注記 4 | 1 | | | | | 完成後の試運転、性能確認検査 | |
| | <u>ව</u> | 電気管 | ウォールキャビネット照明器具工事 | | | 0 | | | 事前配線の電源線と照明器具の接続、検査 | |
| | | | 電気配線器具の取付 | | | 0 | | | スイッチ、コンセント等の電気配線工事 | |
| | | | レンジフードとダクト接続工事 | | 0 | | | | 建築ダクトとレンジフードの接続、検査 | |
| 設置後工事 | | | その他電化機器の工事 | | | 0 | | | 電化機器と電源線、アースの接続工事 | |
| 以 区 仅 上 字 | 4 | ガス | ガス調理機器のガス配管接続工事 | | | | | | ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要) | |
| | | | 給水・給湯配管と水栓の接続工事 | | 0 | | | | 給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査 | |
| | 5 | 管 | 給水・給湯配管とオプション機器の接続工事 | | 0 | | | | オプション機器と一次側給排水の接続、検査 | |
| | | | 建築側排水配管への接続工事 | | 0 | | | | キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査 | |

- * 【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ☀【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara Standard タカラスタンダード株式会社


現場名称: 東京-新立川 SK6様邸ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー 工事区分表 縮 尺: 1 / 30現場番号: C0344842プラン番号: 1404G-2005-0001T作成日: 2021年4月23日立川営業所担当営業 : 担当アドバイザー: 五ヶ山

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル


■吊戸棚取付注意事項


- ●吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ (トラスタッピンネジ4.5×60)を使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。




■必ずお読みください

- │1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による
- 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 - プラスターボード仕上げでお願いします。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

| Takara standard |
|-----------------|
| タカラスタンダード株式会社 |

| 現場名称: 東京-新立川 SK6様邸 | ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー | 下地図 1 | 縮 尺: 1 / 30 |
|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 現場番号: 00344842 | プラン番号: 1404G-2005-0001T | 作成日: 2021年4月 | 123日 |
| 立川営業所 | 担当営業 : | 担当アドバイザー: | 五ヶ山 |


■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

■設備記号

| 記号 | 記号の意味 | 記号 | 記号の意味 |
|----------|--------|-----|------------------|
| Ø | 給水位置 | € | コンセント位置 |
| Ø | 給湯位置 | €E | 7-ス付コンセント位置 |
| Ø | 排水位置 | €ET | アースターミナル付コンセント位置 |
| G | ガス配管位置 | g | 電源取出位置 |
| 6 | 電源位置 | | |

_____:点検口




■必ずお読みください

- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


■機器類電源詳細


| 1 | レンシ、フート、用電源 | 15A-125V E付埋込コンセント | |
|---|-------------|--------------------|--|
| | | 消費電力145W | |

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照



たっぷり収納タイプ 横引配管スペース無し






| Takara standard |
|-----------------|
| タカラスタンダード株式会社 |

| 現場名称: 東京-新立川 SK6様邸 | ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー | 設備図 1 縮 尺: 1 / 30 |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 現場番号: C0344842 | プラン番号: 1404G-2005-0001T | 作成日: 2021年4月23日 |
| 立川営業所 | 担当営業 | 担当アドバイザー: 五ヶ山 |

<詳細図 1>



<詳細図 2>

| キャビネット引出寸法 詳細図 | エンド取り合い詳細図 | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------|--|
| 【調理キャビネット】 | エクト扱う日~品間区 | | | | |
| 518 650 (天板奥行) 518 650 (天板奥行) 518 650 (天板奥行) (天板奥行) (天板奥行) (天板奥行) (天板奥行) (大板奥行) (大成板丹) (大成成丹) (大成成丹 | 【キッチン本体 左側】 17(扉チリ) 17(πトff) 17(πトff) | 中木と | | | |
| 上 | | | | | |
| キャビネット引出寸法 詳細図 | | | | | |
| 【コンロキャビネット】 | | | | | |
| 518 383 650 (天板奥行) 468 650 (天板奥行) | | | | | |
| 現場名称: 東京-新立 現場番号: C03448 | | テムキッチン LEMURE レミュー | 詳細図 2 | 縮 尺: FREE | |
| | | 1404G-2005-0001T | 作成日: 2021年4月23日 | | |
| タカラスタンダード株式会社立川営業所 | 担当営業 | | 担当アドバイザー: 五ヶ山 | | |