

# ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 北陸-敦賀SR SK2 様

業者 様

商品名 LEMURE レミュー

作成日 2024年10月24日  
プラン番号 1610F-2303-0355T  
現場番号 C3321310

タカラスタANDARD株式会社  
◆敦賀営業所  
福井県敦賀市古田刈66号1210番地  
TEL 0770-22-9661 / FAX 0770-25-5330

◆敦賀ショールーム  
TEL 0770-25-8988 / FAX 0770-25-8033

商品御見積金額 **¥2,603,800 (税込 ¥2,864,180)**

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途商品組付費 **¥216,000 (税込 ¥237,600)**

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

## ◆ 御見積仕様

《キッチン》

キッチン本体サイズ フラット対面プラン(ワイドタイプ)  
259cm

天板高さ 85cm

扉カラー グロスパールホルダー・引手シルバー

キャビネットカラー ホワイト

キッチンパネル HDタイプ:ドラマチックホワイト

引手タイプ レール引手タイプ

ワークトップ材質 クォーツストーン

カラー ジュエルシルバー

水栓 ハンドシャワー水栓

食器洗い乾燥機 シンク横設置間口45cmタイプ

加熱機器 IHヒーター

レンジ機器 なし

ガス種 LPG

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SK2	グロスパールホルダー	2023.9

## ◆ 備考

## ◆ 御確認事項

- ☆御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約一ヶ月程度いただきます。
- ☆納入後、訪問による取扱説明が必要な場合は別途費用¥10,000にて承ります。
- ☆商品の仕様・価格等は予告なく変更する事があります。ご購入の際には、弊社支店営業所等へお問い合わせ、またはカタログにてよく御確認下さるようお願い致します。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

No.\*

御名前 北陸-敦賀SR SK2

様

現場番号	C3321310	プラン番号	1610F-2303-0355T	作成日	2024/10/24
------	----------	-------	------------------	-----	------------

## 御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	高級人造石ワークトップ	ユーティリティシンクE	ISVS255NJ TARH-2	1	474,000	474,000
2	シンクキャビネット	足元スライド、うちにもホーロートレイ、コンセント	F-RNVM105WR5(LGKHNW	1	293,500	293,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)、深型	EW-45RD1SMT	1	157,000	157,000
	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45LD (GK N	1	21,500	21,500
4	調理台キャビネット	食洗設置用(深型)、足元スライド用	F-WDVY045 -5(LGKHNW	1	59,000	59,000
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)	F-TFVM030G-5(LGKHNW	1	145,000	145,000
6	コンロ用キャビネット	足元スライド、ミキリ対応	F-KTVM075IL5(LGKHNW	1	162,000	162,000
7	水栓	ハンドシャワー水栓	KM708GT	1	44,500	44,500
8	電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(シルバー色)	CH-TRS7ANTA	1	336,000	336,000
9	オイルガード	クリアタイプ	コンロマエスクリーンG	1	7,500	7,500
	シンガード、オイルガード用金具	フラット対面用	シンクマエスクリーンカナグ	1	5,500	5,500
10	フラット対面用補強金具FB50	フラット対面用、ステンレス調	タイムカナグH254	1	25,500	25,500
11	バックパネル	フラット対面用、扉同色	P-BM128 -5(GK )	2	61,000	122,000
	バックパネル用施工部材		ブザイP-BM -270(L)	1	10,500	10,500
	バックパネル用ケコミ		ダイワP-BM 270(K)	1	3,000	3,000
	パッキン	ケコミ取付用	パッキンP-BM(K)	1	1,500	1,500
	施工キット	フラット対面用	セコウキットP-BM(L)	1	3,500	3,500
	コンセント	台輪用	ダイワヨウ2レンコンセントB	1	3,500	3,500
	<b>【ベースキャビネット小計】</b>			<b>19</b>		<b>1,875,000</b>
12	レンジフード(本体)	シロッコファン	FUSC-3ADN	1	62,500	62,500
	レンジフード(フード)	ステンレス	SVRA-902TFADLN	1	71,000	71,000
	レンジフード(ダクトカバー)	ステンレス	DKLA-SVRA	1	18,500	18,500
	レンジフード別売部品	レンジフード横壁取付金具	SVRAカベトリツケカナグ	1	1,000	1,000
13	リモコン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
14	エンドパネル	ワイド対面収納なし用、ジュエルシルバー	EP-FV -85 (IS)TV	1	114,500	114,500
15	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGマジキリAS240-420	2	5,000	10,000
16	かくせるホーローボックス	間口73cm用	トビウラHS- 73N	1	7,000	7,000
17	水切りプレート	ユーティリティシンクE用	SK ミズキリプレートUSE	1	4,500	4,500
18	水切りプレート	ユーティリティシンクE用	ミドル ミズキリプレートUSE	1	6,000	6,000
19	調理プレート	ユーティリティシンクE用	ミドル チョウリプレートUSE	1	6,000	6,000
20	水切りネット	ユーティリティシンクE用	ミズキリネットUSE(A)	1	4,000	4,000

御名前 北陸-敦賀SR SK2

様

現場番号	C3321310	プラン番号	1610F-2303-0355T	作成日	2024/10/24
------	----------	-------	------------------	-----	------------

## 御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
21	まな板	ユーティリティシンクE用	マナイタUSE-1	1	7,000	7,000
22	水切り	ユーティリティシンクE用	ミスクリUSE	1	7,500	7,500
23	ゴミポケット	ユーティリティシンクE用	ゴミポケットUSE	1	7,500	7,500
24	前台輪カバー		P-DC105 -5(K)	1	4,000	4,000
25	前台輪カバー		P-DC075 -5(K)	1	3,500	3,500
26	前台輪カバー		P-DC073 -5(K)	1	3,500	3,500
27	施工部材		シリコン(クリア2)	2	1,000	2,000
	小計			21		342,000
	IHヒーター		CH-TRS7ANTA	1	336,000	336,000
キッチン合計				41		¥2,553,000

## 御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル120、ドラマチックホワイト	PZFN-120 (IDW)	1	16,800	16,800
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル150、ドラマチックホワイト	PZFN-150 (IDW)	1	18,300	18,300
3	KP用エッジセット	アルミ製、シルバー	KPエッジセットA (S1)-2	1	10,000	10,000
4	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコウキットS(W)-1	1	5,700	5,700
キッチンパネル合計				4		¥50,800

商品総合計	45	¥2,603,800
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費

¥181,000 (税込 ¥199,100)

キッチンパネル商品組付費

¥35,000 (税込 ¥38,500)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


( )内の価格は税込価格&lt;税率10%&gt;を表示しています。

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・〈 〉内寸法は参考寸法です。

■表示記号について

- ・KP：キッチンパネル
- ・▽：設置基準線



**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北陸-敦賀SR SK2様邸

現場番号： C3321310

敦賀営業所

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー

プラン番号： 1610F-2303-0355T

担当営業 : SK2

姿図 1





縮尺： 1 / 30

作成日： 2024年10月24日

担当アドバイザー： ケロスハールルト

縮尺：A3サイズ等倍

- 必ずご確認ください。
  - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
  - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
  - ・KP：キッチンパネル
  - ・▽：設置基準線





**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称：北陸-敦賀SR SK2様邸  
現場番号：C3321310  
敦賀営業所

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー  
プラン番号：1610F-2303-0355T  
担当営業：SK2

姿図 2 縮尺：1 / 30  
作成日：2024年10月24日  
担当アドバイザー：ケロスハールホルター

縮尺：A3サイズ等倍



**Takara standard**  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北陸-敦賀SR SK2様邸  
 現場番号： C3321310  
 敦賀営業所

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー  
 プラン番号： 1610F-2303-0355T  
 担当営業 : SK2

姿図 3 縮尺： 1 / 30  
 作成日： 2024年10月24日  
 担当アドバイザー： ケロスハールホルター

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	ｸﾞﾛｽﾊﾞｰﾙﾙｯﾄﾞ・引手ｼﾙﾊﾞｰ		
	引手種類	ﾚｰﾙ引手ﾀｲﾌﾟ		
	天板形状・周口	ﾌﾞﾗｯｸ対面ﾌﾞﾗｯｸ(ｸﾞﾗｲﾄﾞﾀｲﾌﾟ)		
		259cm		
	奥行	65cm		
	天板高さ	85cm		
	キッチンパネル	有		
	キッチンパネルカラー	HDﾀｲﾌﾟ：ﾄﾞﾗｽﾞｯｸﾞｸﾞﾗｲﾄﾞ		
見切り・エッジ材	アルミ製			

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様			備考
天板	材質	高級人造石 クォーツストーン	色 ジュエルシルバー	
	シンク	ユーティリティシンクE	色 ステンレス	
	部品	-		
		SK ﾏﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ、ｽﾀﾝﾄﾞ ﾏﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ		
		ｽﾀﾝﾄﾞ、ｽﾀﾝﾄﾞ(Ａ)		
ﾀﾞｲｱﾙ-1				
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		*一部木製を使用する箇所あり
	引出し	ホーロー製		*一部木製を使用する箇所あり
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	引出用サイドカバー、かくせるホーローボックス		
	部品(オプション)	うちにもホーロートレイ		
	設備仕様(下台)	水栓1	KM708GT	
水栓2		-		
食器洗い乾燥機		EW-45RD1SMT	色 シルバー	125V-15A・アース付コンセント
加熱機器(本体)		CH-TRS7ANTA	色 シルバー	250V-30A(単相200Vコンセント)
加熱機器(トッププレート)		ガラストップ	色 シルバー	
吊戸棚	本体	-		
	耐震ラッチ	-		
	部品	-		
レンジフード	品名	SVRA-902TFADLN	色 ステンレス	125V-15A(2芯コンセント)
	ファン仕様	シロココファン(排気タイプ)		
	部品	-		
		SVRAｶﾞﾗｽﾄｯﾌﾟ、RHｸﾞﾗｲﾄﾞ		
設備仕様(上台)	照明ユニット	-		
	アイラック	-		
	電動昇降吊戸棚	-		
	昇降棚	-		
エンドパネル	材質	クォーツストーン	色 ジュエルシルバー	
		-		
		-		
天井幕板	品名	-		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	周辺引手タイプ	-	
	キッチンパネル	-	
ツールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
家電収納	本体	-	
	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様(上台)	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
天井幕板	品名	-	

# 基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



## ■システムキッチン 工事区分


参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事		建設工事外		作業内容	
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		キ ッ チ ン 取 付
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○			レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	○				ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事	
			幕板取付壁下地処理工事	○				天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
			アンカー、吊ボルト工事	○				吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事	
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○		建築物の事前ダクト配管等の工事	
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○				キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
			レンジフードの電気工事			○		建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事	
			IH調理機器の電気工事			○		IH調理機器専用の200Vの事前電気工事	
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○		照明器具等の電気工事	
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○		電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○		食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事		
		ガス調理機器のガス配管工事		○			ガス調理機器用の事前ガス配管工事		
5	管	排水配管の立上げ工事		○			キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事		
		給水・給湯配管の立上げ工事		○			キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
		食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○			食器洗い乾燥機の専用給水(給湯)・排水配管工事		
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填 【注記 2】				<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			レンジフードの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	本体及び化粧パネルを取付ける作業	
			ウォールキャビネットの取付				<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業	
			電動昇降吊戸棚の取付				<input type="checkbox"/>	電動昇降吊戸棚を取付ける作業	
			ベースキャビネット・ワークトップの取付				<input type="checkbox"/>	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業	
			排水部品の組立 【注記 3】				<input type="checkbox"/>	排水部品とシンクの組立	
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)	
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
			試運転・完成検査 【注記 4】				<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事		2 3	ウォールキャビネット照明器具工事			○		事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
			電気配線器具の取付			○		スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
			レンジフードとダクト接続工事		○			建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
		4	ガス	その他電化機器の工事			○		電化機器と電源線、アースの接続工事
		5	管	ガス調理機器のガス配管接続工事				<input type="checkbox"/>	ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
給水・給湯配管と水栓の接続工事				○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査		
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○		オプション機器と一次側給排水の接続、検査		
			建築側排水配管への接続工事		○		キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査		


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする  
 ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある  
 ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する  
 ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
  - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
  - ・KP：キッチンパネル
  - ・▽：設置基準線


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
    - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
    - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
    - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
  - 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
    - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
  - 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は  
 プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard  
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北陸-敦賀SR SK2様邸  
 現場番号： C3321310  
 敦賀営業所

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー  
 プラン番号： 1610F-2303-0355T  
 担当営業： SK2

下地図 1 縮尺： 1 / 30  
 作成日： 2024年10月24日  
 担当アドバイザー： クロスハールホルター

縮尺：A3サイズ等倍

■必ずご確認ください。

- 天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- 《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について


- 寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- KP：キッチンパネル
- ▽：設置基準線

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	7-ス付コンセント位置
⊘	排水位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊙	ガス配管位置	ㄥ	電源取出位置
⊕	電源位置		




⊖ : 点検口

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照



(注)

たっぷり収納タイプ  
横引配管スペース無し



■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	レンジフード用電源	15A-125V E付埋込コンセント 消費電力145W	⊖E
2	IHヒーター用電源	30A-250V 単相200Vコンセント 消費電力5800W	ㄥ
3	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	ㄥ
4	キッチンコンセント用電源	15A-100V 消費電力1500W	ㄥ
5	ダイニング側コンセント電源	15A-100V 消費電力1500W	ㄥ

Takara standard  
タカラスタンダード株式会社

現場名称：北陸-敦賀SR SK2様邸

現場番号：C3321310

敦賀営業所

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー

プラン番号：1610F-2303-0355T

担当営業：SK2







設備図 1






縮尺：1 / 30

作成日：2024年10月24日

担当アドバイザー：カズハル・ル・ル

縮尺：A3サイズ等倍



横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	
<p>【調理キャビネット】</p> <p>▨ : 配管スペース</p> <p>標準タイプ (足元スライド/スライド共通)</p>  <p>※横引配管スペースなし</p>	<p>【シンクキャビネット】</p> 	<p>【コンロキャビネット】</p> 	
横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	エンド取り合い詳細図	
<p>【調理キャビネット】</p> <p>&lt; 深型タイプ &gt;</p> <p>▨ : 配管スペース</p> <p>シンク横食洗キャビネット</p> 	<p>【調理キャビネット】</p> 	<p>【キッチン本体 左側】</p>  <div data-bbox="2092 1711 2745 1837"> <p>■ 留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。</p> </div>	
<p><b>Takara standard</b> タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称： 北陸-敦賀SR SK2様邸 現場番号： C3321310 敦賀営業所</p>	<p>ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー プラン番号： 1610F-2303-0355T 担当営業： SK2</p>	<p>詳細図 2 縮尺： FREE 作成日： 2024年10月24日 担当アドバイザー： ケンパールホルター</p>

