

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 SU3庄内SR SE-3-ECV 様

業者 様

商品名 ELEENA エリーナ

作成日 2023年12月21日
プラン番号 1311G-2311-0010T
現場番号 C3339307

タカラスタANDARD株式会社
◆庄内ショールーム
山形県酒田市東大町3-27-3

TEL 0234-26-4528 / FAX 0234-26-7760

◆山形営業所

TEL 023-616-5571 / FAX 023-681-6175

商品御見積金額 **¥553,800** (税込 ¥609,180)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥60,500** (税込 ¥66,550)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》

洗面本体サイズ 75cm

カウンター高さ 85cm

扉カラー シルキーウッドベージュ・引手シルバー

カウンター 人造大理石・ハイバックカウンター

カラー ファインホホワイト

ミラー 大型ミラー

水栓① シングルレバー式シャワー水栓

カラー① クロムメッキタイプ

水栓② -

カラー② -

ガス種 未定

周波数 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
庄内SR	庄内SR	庄内SR

◆ 備考

御名前 SU3庄内SR SE-3-ECV

様

現場番号	C3339307	プラン番号	1311G-2311-0010T	作成日	2023/12/21
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ミラー	大型ミラー1面鏡(LED仕様)	SEM- 75 YE	1	57,500	57,500
2	カウンタートップ	センターボウル・ハイバックカウンター	C-EKH075YCA(EH-2	1	74,500	74,500
3	ボウルキャビネット	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX075HCX(ECVHBX-3	1	114,000	114,000
4	水栓	エコタイプセンサー式シャワー水栓、クロムメッキ	FSL140KATKC	1	64,500	64,500
5	エンドカバー	扉カラー対応	SEC-FPA (ECV)	1	8,500	8,500
6	エンドカバー	ウォールキャビネット用	SEC-WPA (ECV)	1	7,000	7,000
7	洗面ルームヒーター		S-ERTW075XCX(ECVHB-3	1	86,500	86,500
8	トールユニット下台	サイド収納タイプ	S-EDSD015XCXDECVHB-4	1	42,000	42,000
9	トールユニット中台	サイド収納タイプ	S-ECXD015XRX(ECV)-2	1	34,500	34,500
10	トールユニット上台		S-EUSD015XCX(ECVHB-3	1	25,500	25,500
11	台輪	トールユニット用	S-DG15D-85-2	1	4,500	4,500
12	見切り対応フィルター	トールユニット用	ミキリST10 N-1	1	1,000	1,000
13	台輪スペーサー	洗面下台フロート用	S-DB 75G-85	1		
14	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガー-S (W	1	1,100	1,100
15	かくせるラック	間口60cm用	STピラウラ60B	1	7,100	7,100
【洗面下台小計】				15		528,200
	間仕切り名人	Pタイプ	MGマジキリPTL1	1	3,900	3,900
	ホーロー洗面パネル	深型タイプ高さ235cm用・パールホワイト	PSP-YDTA(PW)	1	14,100	14,100
	ホーロー洗面パネル	高さ調整用パネル	PSP-DSFLA	1		
	エッジセット		SPエッジセット(MW)-2	1	1,500	1,500
	施工キット		SPHセコウキット	1	4,300	4,300
	間仕切り名人	Sタイプ	MGマジキリJSA1	1	1,800	1,800
洗面化粧台合計				21		¥553,800
商品総合計				21		¥553,800

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

御名前 SU3庄内SR SE-3-ECV 様

現場番号	C3339307	プラン番号	1311G-2311-0010T	作成日	2023/12/21
------	----------	-------	------------------	-----	------------

《参考》別途 商品組付費






洗面化粧台商品組付費

¥60,500 (税込 ¥66,550)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
 - ・SP：洗面パネル




Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： SU3庄内SR SE-3-ECV様邸
現場番号： C3339307
庄内ショールーム

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
プラン番号： 1311G-2311-0010T
担当営業： 庄内SR

姿図 1 縮尺： 1 / 30
作成日： 2023年12月21日
担当アドバイザー： 庄内SR

縮尺：A3サイズ等倍



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： SU3庄内SR SE-3-ECV様邸

現場番号： C3339307

庄内ショールーム

ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ

プラン番号： 1311G-2311-0010T

担当営業： 庄内SR

姿図 2

縮尺： 1 / 30

作成日： 2023年12月21日

担当アドバイザー： 庄内SR

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
	タイプ	2段スライドタイプ
		フロートタイプ
	扉カラー	シキウカクハッシュ・引手シキハ
	引手種類	-
	天板形状・開口	センターボウルタイプ
		75cm
	奥行	奥行61.5cm
	天板高さ	85cm
	洗面パネルカラー(左)	-
	見切り・エッジ材(左)	-
洗面パネルカラー(右)	-	
見切り・エッジ材(右)	-	

■商品仕様書(本体側)

品目	仕様			備考	
	材質		色		
天板	材質	アクリル人造大理石	色	ファインホワイト	
下台	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製			
	扉・引出し	ホーロー製			
	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(オプション)	かくせるラック			
	排水タイプ	ジャバラ			
	設備仕様(下台)	水栓1	シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATKC	色	知床タイプ*
水栓2		-			
ミラーキャビネット1	本体	大型ミラー1面鏡(LED仕様)			100V
	品名	SEM-75 YE			
	キャビネット材質	木製	色	ホワイト	
ミラーキャビネット2	本体	-			
	品名	-			
	キャビネット材質	-			
ミラーキャビネット3	本体	-			
	品名	-			
	キャビネット材質	-			
ミラーパネル	材質	-	色	-	
窓下柵	材質	-			
エンドパネル	材質	-			
小型電気温水器	本体	-			

■商品仕様書(周辺収納側)

品目	仕様			備考	
	本体		色		
ツールユニット	本体	木製	色	ホワイト	
	底板	木製			
	扉・引出し	ホーロー製			
	レール	-			
	丁番	-			
	耐震ラッチ	-			
	部品	棚板			
	ウォールキャビネット	本体	木製	色	ホワイト
底板		木製			
耐震ラッチ		-			
部品		-			
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	洗面ルームヒーター(吊戸棚一体型)			100V 最大出力1365W
	本体(ミラー上設置)	-			
ランドリーウォールキャビネット	本体	-			
	底板	-			
	部品	-			
エンドパネル	材質	-			

基本工事区分について

本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。




■洗面化粧台 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事			建設工事外	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	洗面 化粧 台取 付	
設置前工事	1	大工	建築壁の下地工事	○				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	○				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
	3	電気	電気配線事前工事			○		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		○			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		○			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・設置		建設工事 外区分	洗面化粧台の取付				<input type="checkbox"/>	洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記 1】				<input type="checkbox"/>	化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				<input type="checkbox"/>	トールユニット等を取付ける作業
			排水部品の組立 【注記 2】				<input type="checkbox"/>	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】				<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業
	試運転・完成検査 【注記 4】				<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査		
設置後工事	3	電気	化粧キャビネット(ミラー等)の電気工事				○	化粧キャビネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
	4		給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	建築側排水配管への接続工事		○			排水部品と建築側排水配管の接続、検査

- ※【注記 1】 原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】 給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する機会が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する機会がある
- ※【注記 4】 製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う機会が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する



■必ずご確認ください。

- ・天井高さとの製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。


■下地図の見方、表示記号について

- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・SP：洗面パネル

■【●注】：図に示すミラー上側の下地棧はビス固定位置の都合上、ミラー本体上面より突き出た表記となっています。


■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項

- これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定のブラケットを使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。




■必ずお読みください


- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・壁面開口
 - ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)洗面パネルを設置する壁面下地は、プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置




現場名称： SU3庄内SR SE-3-ECV様邸	ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ	下地図 1	縮尺： 1 / 30
現場番号： C3339307	プラン番号： 1311G-2311-0010T	作成日： 2023年12月21日	
庄内ショールーム	担当営業： 庄内SR	担当アドバイザー： 庄内SR	

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さとの製品の総高さを十分にご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・SP：洗面パネル
- その他
 - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品になります。
 - ・センサー水栓用のコンセントは配管を避けた位置に設置してください。

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊘	排水位置	㊄	電源取出位置

□ : 点検口



- 必ずお読みください
 - 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・壁面開口
 - ・給排水配管、電気配線、接続工事
 - 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
 - ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。
(トラッキング現象の原因になります。)
 - 直結配線工事をされる屋内配線コードはVVVFケーブルφ1.6または2.0単線が適合します。

■機器類電源詳細

1	洗面ルームヒーター用電源	20A-100V	コト'必要長さ500mm	㊄
2	タオル用電源	15A-100V	コト'必要長さ500mm	㊄
3	ミラー用電源<25>	15A-100V	コト'必要長さ300mm 長さ2500mm電源コト'が付属	㊄
4	センサー水栓用電源	15A-100V	コト'必要長さ300mm 露出型コンセント(1口)を現地手配	㊄

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： SU3庄内SR SE-3-ECV様邸
現場番号： C3339307
庄内ショールーム


ホーロー洗面化粧台 ELEENA エリーナ
プラン番号： 1311G-2311-0010T
担当営業： 庄内SR

設備図 1 縮尺： 1 / 30
作成日： 2023年12月21日
担当アドバイザー： 庄内SR

縮尺：A3サイズ等倍

水栓参考図

<FSL140KATK* >
 <FSL140KATTK* >
 <FSL140KTK* >
 <FSL140KTTK* >




ホース長さ L=1250

センサー水栓 電気配線例図

キャビネット内の背板点検口蓋に
 15A-100Vコンセントを設けてください。

電気工事





消費電力：3.5W

■ 留意事項

- ・コンセントは、給・排水配管部を避けて設置してください。
- ・ACアダプターは、必ずコード側が下になるようにして、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ・ACアダプターを差し込んだ時に、LED表示が赤青交互点滅していないことを確認してください。点滅している場合は、コネクタが正しく接続されていない可能性があります。
- ・コード類とブレードホース・シャワーホース等が接触したり絡んだりしないようにしてください。ショート・感電の原因となります。

洗面ルームヒーター 参考図



消費電力：1365W

■ 留意事項

- ・配線加工は必ず、「有資格者」が行ってください。
- ・屋内配線コードの被覆は、適正量むかないと接触不良やショートの恐れがあります。
- ・屋内配線コードの被覆は、極性に注意して導体が露出しないようにコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
- ・屋内配線コードを差し込んだ後、一度引っ張り接続の確認をしてください。
- ・この電源端子台はφ1.6～φ2.0の単線専用です。より線は絶対に使用しないでください。


- 電気工事業者様 工事範囲
1. 電源端子台付近に貼付けてある表示にあわせて電源電線を電源端子台に差し込んでください。
 2. 電源電線の長さを調節し本体天面の配線押えで電源電線を固定してください。

電源コード必要長さ
 : 500mm

ミラーキャビネット 詳細図

<SEM-075YE >

電気工事




<ミラー固定位置・電源取出し位置図>

消費電力：1309W

ツールユニット 電気配線例図

<S-ECXD015XR* >

電気工事




消費電力：1500W

■ 留意事項


- ・配線加工は必ず、「有資格者」が行ってください。
- ・屋内配線コードの被覆は、適正量むかないと接触不良やショートの恐れがあります。
- ・屋内配線コードの被覆は、極性に注意して導体が露出しないようにコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
- ・屋内配線コードを差し込んだ後、一度引っ張り接続の確認をしてください。

電気工事業者様 工事範囲

1. コンセント取付枠をはずし、屋内配線コードを引き出してください。




2. 屋内配線コードの先端の被覆をコンセント裏面のストリップゲージ(16mm)に合わせてむき、取付枠裏面の接続穴に直角に奥まで差し込んでください。



3. コンセントを元通りに収めてください。

エンド取り合い詳細図

【右側】



■ 留意事項

- 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。